

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI - TRECHO ENTRE AS RUAS CAMILDO GODOY E DANTE MORELLI			
1.1.	TERRAPLENAGEM	M2	2.468,00	2468
1.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA			
1.2.	PAVIMENTAÇÃO			
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	504,20	504.2
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.468,00	2468
1.2.3.	RETRADA DE GUIA (MEIO-FIO), VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	21,50	21.5
1.2.4.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	37,30	37.3
1.3.	SINALIZAÇÕES			
1.3.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	1
1.3.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	8,00	8
1.3.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2,00X1,00M - PELICULA RETORREFLETIVA TIPO I-H	UNID	2,00	2
1.3.4.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	66,15	66.15
1.3.5.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,92	3.92
1.4.	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)			
1.4.1.	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.258,20	1258.2
1.4.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	M2	1.258,20	1258.2
1.4.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	37,75	37.75
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	88,07	88.07
1.4.5.	PISO TÁTIL DIRECIONAL ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, COR AMARELO, COM DIMENSÃO DE 25X25cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M²	118,50	118.5
1.4.6.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	2,08	2.08
1.5.	DIVERSOS			
1.5.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Sem Código)	M2	2,88	2.88

Monica Bender
Responsável Técnico
Nome: MONICA BENDER
CREA/CAU: CREA RS 159454
ART/RRT: 9751187

Monica Bender
Responsável Técnico
Nome: MONICA BENDER
CREA/CAU: CREA RS 159454
ART/RRT: 9751187

FRENTES DE OBRA:	PRIMEIRO TERÇO DA RUA	SEGUNDO TERÇO DA RUA	TERCEIRO TERÇO DA RUA	4
Agrupador de Eventos				
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	82.998,89	136.916,03	39.723,74	
TERRAPLENAGEM	800,00	1.668,00		
PAVIMENTAÇÃO	151,26	252,10	100,84	
PAVIMENTAÇÃO	700,00	1.274,40	493,60	
PAVIMENTAÇÃO	21,50			
PAVIMENTAÇÃO	37,30			
SINALIZAÇÕES			1,00	
SINALIZAÇÕES			8,00	
SINALIZAÇÕES			2,00	
SINALIZAÇÕES			66,15	
SINALIZAÇÕES			3,92	
PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)		629,10	629,10	
PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)		629,10	629,10	
PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)		18,87	18,88	
PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)		44,03	44,04	
PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)		59,25	59,25	
PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)		2,08		
DIVERSOS	2,88			
DIVERSOS				

Monica Bender
Responsável Técnico
Nome: MONICA BENDER
CREA/CAU: CREA RS 159454
ART/RRT: 9751187

Monica Bender
Responsável Técnico
Nome: MONICA BENDER
CREA/CAU: CREA RS 159454
ART/RRT: 9751187