

|                                   |                          |   |   |
|-----------------------------------|--------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>1054410-04         | Nº SICONV<br>033284      | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>09-19 (DES) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI         | MUNICÍPIO / UF<br>DOM FELICIANO/RS                            |
|                                   |                          |   | BDI 1<br>25,59%   |
|                                   |                          |   | BDI 2<br>0,00%  |
|                                   |                          |   | BDI 3<br>0,00%  |

RECURSO →

| Item  | Fonte      | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI</b>   |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| <b>1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI - TRECHO ENTRE AS RUAS CANDIDO GODOY E DANTE MORELLI</b> |            |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.1.  |            |         | <b>TERRAPLENAGEM</b>   |         |            |                                |         |                                | <b>4.022,84</b>   |
| 1.1.1.  | SINAPI     | 72961   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA   | M2      | 2.468,00   | 1,30                           | BDI 1   | 1,63                           | 4.022,84          |
| 1.2.  |            |         | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>174.786,56</b> |
| 1.2.1.  | SINAPI     | 94273   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M       | 504,20     | 38,49                          | BDI 1   | 48,34                          | 24.373,03         |
| 1.2.2.  | SINAPI     | 92405   | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015   | M2      | 2.468,00   | 48,19                          | BDI 1   | 60,52                          | 149.363,36        |
| 1.2.3.  | Composição | 01      | RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO), VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)   | M       | 21,50      | 14,01                          | BDI 1   | 17,60                          | 378,40            |
| 1.2.4.  | SINAPI     | 83694   | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL  | M2      | 37,30      | 14,34                          | BDI 1   | 18,01                          | 671,77            |
| 1.3.  |            |         | <b>SINALIZAÇÕES</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>6.206,83</b>   |
| 1.3.1.  | SINAPI     | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM  | UN      | 1,00       | 95,52                          | BDI 1   | 119,96                         | 119,96            |
| 1.3.2.  | SINAPI     | 72947   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO  | M2      | 8,00       | 12,85                          | BDI 1   | 16,14                          | 129,12            |
| 1.3.3.  | SICRO      | 5213489 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2.00X1,00M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO IH  | UNID    | 2,00       | 537,88                         | BDI 1   | 675,52                         | 1.351,04          |
| 1.3.4.  | SINAPI     | 84665   | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO   | M2      | 66,15      | 19,04                          | BDI 1   | 23,91                          | 1.581,65          |
| 1.3.5.  | SINAPI-I   | 34723   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA  | M2      | 3,92       | 614,46                         | BDI 1   | 771,70                         | 3.025,06          |
| 1.4.  |            |         | <b>PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>89.053,82</b>  |
| 1.4.1.  | SINAPI     | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO   | M2      | 1.258,20   | 1,30                           | BDI 1   | 1,63                           | 2.050,87          |
| 1.4.2.  | SINAPI     | 94099   | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016   | M2      | 1.258,20   | 2,34                           | BDI 1   | 2,94                           | 3.699,11          |
| 1.4.3.  | SINAPI     | 88549   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM   | M3      | 37,75      | 68,76                          | BDI 1   | 86,36                          | 3.260,09          |
| 1.4.4.  | SINAPI     | 94980   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016   | M3      | 88,07      | 575,35                         | BDI 1   | 722,58                         | 63.637,62         |
| 1.4.5.  | Composição | 02      | PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, COR AMARELO, COM DIMENSÃO DE 25X25cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA   | M²      | 118,50     | 105,38                         | BDI 1   | 132,35                         | 15.683,48         |
| 1.4.6.  | Composição | 03      | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  | M³      | 2,08       | 276,56                         | BDI 1   | 347,33                         | 722,45            |
| 1.5.  |            |         | <b>DIVERSOS</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>1.228,81</b>   |

*JLB*



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|  |                                  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>1054410-04         | <b>Nº SICONV</b><br>033284       | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PORTO ALEGRE | <b>DATA BASE</b><br>09-19 (DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI         | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>DOM FELICIANO/RS                            |
|  |                                  | <b>BDI 1</b><br>25,59%   | <b>BDI 2</b><br>0,00%  |
|  |                                  |  | <b>BDI 3</b><br>0,00%  |

RECURSO

| Item                                    | Fonte  | Código  | Descrição                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVO MAINARDI</b> |        |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.5.1.                                  | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2      | 2,88       | 339,73                         | BDI 1   | 426,67                         | 1.228,81          |
|   | SINAPI |         | (Sem Código)                              |         |            |                                | BDI 1   |                                |                   |
|   |        |         |   |         |            |                                |         |                                | <b>275.298,66</b> |
|   |        |         |   |         |            |                                |         |                                | RA                |
|   |        |         |   |         |            |                                |         |                                | RA                |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

DOM FELICIANO/RS

Local

quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Data

*Monica Bender*  
Responsável Técnico  
Nome: MONICA BENDER  
CREA/CAU: CREA RS 159454  
ART/IRRT: 9751187